

公路水运工程质量检测机构资质 (行政许可事项) 评审结果公示

(2024 年 2 号)

公示期: 2024 年 11 月 5 日-11 月 12 日

根据《公路水运工程质量检测管理办法》(交通运输部令 2023 年第 9 号)、《交通运输部关于公布<公路水运工程质量检测机构资质等级条件>及<公路水运工程质量检测机构资质审批专家技术评审工作程序>的通知》(交安监〔2023〕140 号)和《交通运输部办公厅关于做好公路水运工程质量检测机构资质评审有关工作的通知》(交办安监函〔2024〕1432 号)等有关规定,我厅组织专家按相关程序要求对山东华鉴工程检测有限公司等 5 家检测机构资质申请开展了资料审查、专家技术评审,现将评审结果进行公示(见附件)。

公民、法人或其他组织,在公示期内对公路水运工程质量检测机构的评审结果有异议,可以书面形式向我厅提交材料反映情况,并说明具体事项、理由、依据,附有关证明材料。省交通运输厅在接到举报材料之日起 20 个工作日内进行核查并按规定处理,处理情况及时告知举报人。为便于核查,法人或其他组织反映情况需加盖公章,公民反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。公示时间截至 2024 年 11 月 12 日,逾期不予受理。对在资质申请中弄虚作假企业,以及反映

情况时捏造事实的单位和个人，经核实后将根据有关规定予以处理。地址：济南市舜耕路 19 号省交通运输厅，邮编：250002；电子邮箱：sdjtzl@shandong.cn；电话 0531-51762133，0531-51762607。

附件：公路水运工程质量检测机构资质评审结果公示（2024 年 2 号）

山东省交通运输厅

2024 年 11 月 5 日

附件：

公路水运工程质量检测机构资质评审结果公示（2024 年 2 号）

序号	机构名称	申请资质等级	申请类别	技术评审方式	人员配备情况	主要仪器设备情况	检测场所、环境条件情况	检测参数情况	质量保证体系情况	专家意见	专家意见说明
1	山东华鉴工程检测有限公司	水运工程-材料乙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
		水运工程-结构乙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
		公路工程-桥梁隧道工程专项	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
2	平安检测科技（山东）集团有限公司	水运工程-结构乙级	资质审批	书面审查	不满足	满足	满足	满足	不满足	建议不通过	详见备注
3	山东世德工程检测有限公司	公路工程-丙级	资质审批	书面审查	满足	不满足	满足	不满足	不满足	建议不通过	详见备注
4	青岛建科工程检测有限公司	公路工程-乙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	
5	山东泰山嘉晟工程检测有限公司	公路工程-乙级	资质审批	现场核查	满足	满足	满足	满足	满足	建议通过	

备注：专家意见说明

（一）平安检测科技（山东）集团有限公司

“不符合”项问题描述：

1. 人员

- （1）持试验检测证书人员总人数：等级条件要求 ≥ 9 人，实际确认4人，不予确认5人（未持有水运结构与地基专业资格证书）。
- （2）质量负责人：质量负责人潘淑燕未在人员一览表中，无法进行核查。

2. 原始记录和检测报告

未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测，且对试验结果产生影响的报告4份（大于等于3份即为“不符合”）：

- （1）回弹法检测混凝土强度报告（编号：BG-ZK-SYHGJ-2024-001~003）；回弹法原始记录中未对测区布置示意图和外观质量情况进行记录描述。
- （2）钢筋位置、保护层厚度报告（编号BG-ZK-SYHGJ-2024-006：）原始记录中缺少检测前率定记录表。
- （3）取芯法检测混凝土强度报告（编号：BG-ZK-SYHGJ-2024-004）取芯法原始记录中芯样直径、芯样高度数据修约不符合规范要求。
- （4）承载能力报告（编号：BG-ZK-SYQJG-2024-003）未量测支座位移，未记录混凝土是否开裂，未见设计荷载说明，未记录分级卸载变形。

（二）山东世德工程检测有限公司

“不符合”项问题描述：

1. 主要仪器设备：配置不满足资质等级条件规定的参数检测要求，必选参数沥青的密度所用的天平、钢材与连接接头最大力总伸长率所用的引伸计、路基路面平整度所用楔形塞尺不满足试验规范要求；设备申报134台，13台未有效检定/校准，仪器设备有效检定/校准率90.3%。

2. 必选参数：等级条件要求的参数66个，确认参数63个，3个必选参数（沥青的密度、钢材与连接接头最大力总伸长率、路基路面的平整度）不予确认。

3. 原始记录和检测报告

3.1 检测依据的标准规范不正确且未进行任何说明的报告4份：

- （1）水泥混凝土路面强度检测报告（编号：SLBD2400040、SLBD2400041），检测依据JTGE30-2005已废止。
- （2）回弹法检测混凝土强度（编号：SLBD2400042、SLBD2400043），委托检测采用JTS239-2015，检测评定用DB37/T2366-2022，评定依据不正确。

3.2 原始记录或报告中主要仪器设备及编号、试验条件、样品抽取或测点布设等关键信息不全，且导致试验结果无法复现、追溯的，或导致检测结论不准确的报告11份：

- （1）公路工程沥青检测报告（编号：SLBD2400022、SLBD2400023），软化点试验过程没有按照试验规程要求记录烧杯内液体每分钟的温度数据，试验结果无法追溯。
- （2）水泥混凝土路面强度检测报告（编号：SLBD2400040、SLBD2400041），未给出劈裂强度检测结果，芯样垂直度和平整度无量测记录，试验结果无法追溯。
- （3）路基路面弯沉检测报告（编号：SLBD2400032、SLBD2400033）测试路段信息不详细（应包含路面结构层材料类型及设计厚度等），缺少沥青面层平均温度、温度修正系数，缺少测试路段的回弹弯沉平均值、标准差及代表值，试验结果无法追溯。

（4）路基路面压实度检测报告（编号：SLBD2400029、SLBD2400030），将压实度写为压实系数，试验记录中未填写土壤类别，未填写主要设备环刀信息，含水率取样质量不符合标准要求，试验结果无法追溯。

（5）路面构造深度检测报告（编号：SLBD2400038），原始记录缺少量砂信息，试验结果无法追溯。

（6）路面几何尺寸检测报告（编号：SLBD2400034、SLBD2400035），几何尺寸高程、中线偏位、横坡检测等只有最终结果，没有测量过程数据记录，试验结果无法追溯。

3.3 未严格按相关标准规范要求的步骤进行检验检测且对试验结果产生影响的报告3份：

(1) 水泥混凝土抗压强度试验报告 (编号: SLBD2400011), 检测依据未列 T0553-2005, 未严格按照规范进行试件尺寸测量。

(2) 回弹法检测混凝土强度报告 (编号: SLBD2400042、SLBD2400043), 无回弹率定记录, 无碳化深度每测区的三次测量记录, 记录未列检测位置区域。

3.4 未经检验检测的虚假检测报告 1 份:

(1) 路基路面平整度检测报告 (编号: SLBD2400031), 检测需用楔形塞尺, 而设备配备是塞尺 (校准量程最大 1mm) 不满足规范要求, 属于虚假检测报告 (一) 情形。

4. 人员培训: 缺少 JTG3441-2024 无机结合料试验规程的培训记录。